



LEGENDA	
	VIABILITÀ MEZZI DI LAVORO PER ACCEDERE AL CANTIERE
	DEVIAZIONE PROVVISORIA VIABILITÀ PEDONALE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI
	DEVIAZIONE PROVVISORIA VIABILITÀ VEICOLARE DEI PRIVATI ALLE RISPETTIVE PROPRIETÀ PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI
	ITINERARIO MONTE BASTIA
	VIA GAIONE: TRATTO DI STRADA CHIUSA

VIABILITÀ VEICOLARE IN FASE DI CANTIERIZZAZIONE
 LA STRADA DI VIA GAIONE RESTERÀ CHIUSA NEL TRATTO ADIACENTE AL NUOVO SERBATOIO IN QUANTO FARÀ PARTE DELL' AREA DI CANTIERE. SARÀ SEMPRE GARANTITO L'ACCESSO CARRABILE DEI RESIDENTI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE UBICATE A SUD DELL AREA DI CANTIERE.
 PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI I VEICOLI DEI PRIVATI PER RAGGIUNGERE LE PROPRIETÀ A NORD DEL CANTIERE, DOVRANNO ACCEDERE ALLA STRADA DI MONTE BASTIA, DALLA LOCALITÀ BRUNTINO ALTO, TRANSITANDO PRIMA DA VIA DEGLI ALPINI E POI DA VIA SAN MAURO.

VIABILITÀ PEDONALE IN FASE DI CANTIERIZZAZIONE
 LA STRADA DI VIA GAIONE RESTERÀ CHIUSA NEL TRATTO ADIACENTE AL NUOVO SERBATOIO IN QUANTO FARÀ PARTE DELL' AREA DI CANTIERE. SARÀ SEMPRE GARANTITO IL TRANSITO PEDONALE E L'ACCESSO DEI RESIDENTI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE UBICATE A SUD DELL AREA DI CANTIERE.
DIREZIONE DA NORD A SUD;
 PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI LA VIABILITÀ PEDONALE DELL' ITINERARIO MONTE BASTIA, SARÀ DEVIATA PERCORRENDO IL SENTIERO ESISTENTE A MONTE DELL'AREA DI CANTIERE FINO AD ARRIVARE IN VIA SAN MAURO, TRANSITANDO POI PER VIA VIERA E RAGGIUNGERE NUOVAMENTE VIA GAIONE.

DIREZIONE DA SUD-NORD:
 PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI LA VABILITÀ PEDONALE DELL'ITINERARIO MONTE BASTIA SARA' DEVIATA PERCORRENDO VIA VIERA, FINO AD ARRIVARE IN VIA SAN MAURO, CONTINUANDO SUL SENTIERO ESISTENTE FINO ALLA RIPRESA DELLA STRADA PRINCIPALE A MONTE DELL'AREA DI CANTIERE DEL NUOVO SERBATOIO