



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE (BG)

ESTENSIONE FOGNATURA PER IL COLLETTAMENTO DEL COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE AL COLLETTORE SOVRACOMUNALE IN LOCALITÀ SANT'ANDREA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le opere in progetto consistono nella posa di una nuova condotta fognaria che si svilupperà all'interno del centro abitato di Vilminore, dove saranno intercettati i recapiti terminali della fognatura comunale, per poi proseguire, dopo un breve tratto in versante, lungo la strada provinciale S.P.61 fino all'incrocio della stessa con la S.P.294, in località Sant'Andrea.

Qui, le acque reflue saranno immesse nel collettore sovracomunale con recapito finale all'impianto di depurazione sito nella frazione Dezzo in Comune di Colere.

In totale saranno posati circa 2 km di condotte fognarie e saranno collettati 3 terminali fognari non depurati per un totale di 1.102 A.E. serviti.

Lungo la S.P. 61, parallelamente alla tubazione fognaria in progetto, è prevista la posa di una nuova condotta acquedottistica di lunghezza pari a circa 1,8 km che collegherà la rete di Vilminore di Scalve capoluogo alla rete esistente in loc. Sant'Andrea, al fine di dismettere il serbatoio esistente di "Dezzolo" ed un tratto di tubazione vetusta e posata lungo un versante impervio.

I lavori sono programmati nell'anno 2021 con una durata prevista di circa 7 mesi.

OBIETTIVO

L'intervento è funzionale al completamento del sistema depurativo nell'agglomerato della Val di Scalve.

L'obiettivo è quello di superare le criticità ancora presenti sul territorio riguardo all'attuazione della Direttiva Europea 1991/271/CEE concernente la presenza di scarichi fognari non depurati.

La contestuale posa delle tubazioni di acquedotto ha come obiettivo il rinnovamento della rete idrica.

QUADRO ECONOMICO

Importo totale intervento: Euro 1.979.000,00 € (IVA esclusa)

di cui:

Importo lavori a base d'asta: Euro 1.612.283,10 €

Somme a disposizione: Euro 366.716,90€ (IVA esclusa)